



HD Tecnología Digital Cesantoni

Ficha Técnica Technical Specifications

SUPER GRES / SUPER GRES Tile

Formato Nominal / Nominal Size:
45 x 90 cm Rectificado / 18" x 36" Rectified

Formato Real / Real Size:
45 x 91 cm Rectificado / 18" x 36" Rectified

Link: [Pasta blanca vs. Pasta Roja](#)

100%
Pasta Blanca

ESPESOR
10 mm
THICKNESS

25 CARAS
25 FACES

PEI

TTM / C

INTERIORES
INTERIOR

BAÑOS
BATHROOM

COCINA
KITCHEN

	Separación de boquilla / Grout separation	2 mm / 1/12"									
	P.E.I.	2 (Tráfico: Bajo)									
	Tono y Textura Mezclado / Shade and Texture Mixture	Alto / High									
	Resistencia al ataque químico / Chemical Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C650								
	Coefficiente Dinámico de Fricción / DCOF	≥ 0.42	A.S.T.M. C1028								
	Absorción de agua / Water absorption	≤ 3 %	A.S.T.M. C373								
	MOHS	5 - 8	A.S.T.M. C1028								
	Resistencia a la flexión / Breaking Strength	≥ 250kg / 551 lbs	ISO 10545-4								
	Resistencia al shock térmico / Thermal Shock Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C484								
	Resistencia a helada / Frost Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1026								
	Resistencia a las manchas / Stain Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1378								
	Resistencia a la abrasión / Abrasion Resistance	Conforme / Compliant	ANSI A137								
	Información de Embalaje / Packaging Information	<table> <tr> <th>FORMATO / SIZE</th><th>PZS-CAJA / PCS-BOX</th><th>M²-CAJA / FT²-BOX</th><th>KG-CAJA / LBS-BOX</th></tr> <tr> <td>45 x 90 cm 18" x 36"</td><td>4</td><td>1.63 / 17.54</td><td>34.50 / 76.06</td></tr> </table>	FORMATO / SIZE	PZS-CAJA / PCS-BOX	M ² -CAJA / FT ² -BOX	KG-CAJA / LBS-BOX	45 x 90 cm 18" x 36"	4	1.63 / 17.54	34.50 / 76.06	
FORMATO / SIZE	PZS-CAJA / PCS-BOX	M ² -CAJA / FT ² -BOX	KG-CAJA / LBS-BOX								
45 x 90 cm 18" x 36"	4	1.63 / 17.54	34.50 / 76.06								

Cesantoni S.A. de C.V. certifica que los resultados anteriores fueron obtenidos en análisis de laboratorio elaborado por el departamento de Control de Calidad.
Cesantoni certifies that the above results were obtained in laboratory testing performed by the quality control department.